


Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA



Geffen – 't Veld, Fase 4




BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW
OPTIELIJST 3 - ELEKTRA		
70.00	ELEKTRA ALGEMEEN	
70.00.01	Extra loze leiding Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding op een door de koper op te geven plaats.	172,00
70.00.02	Verplaatsen elektra aansluiting(en) Het verplaatsen van een elektra aansluiting (telefoonaansluiting, cai aansluiting, enkele wandcontactdoos, schakelaar, etc.) op een door de koper nader aan de te geven plaats op de standaard hoogte.	101,00
70.00.03	Extra rookmelder aangesloten op de installatie van de woning De woning is uitgerust met rookmelders, aangesloten op de netspanning van de woning, conform de regelgeving. Dit houdt in dat alle ruimtes waardoor moet worden gevluht in geval van brand zijn voorzien van een rookmelder. Het is mogelijk ook andere ruimtes uit te voeren met een rookmelder, bijvoorbeeld slaapkamers of aparte ruimte op zolder. Dit zorgt voor snellere detectie in geval van brand.	253,00
70.10	LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS	
70.10.03	Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar Het extra creëren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het plafond inclusief een extra schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.	223,00
70.10.04	Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar Het extra creëren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het plafond op een bestaande schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.	198,00
70.10.05	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Het leveren en monteren van een wandlichtpunt inclusief een extra schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.	223,00
70.10.06	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en monteren van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de koper aan te geven plaats.	198,00




BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW
70.10.10	Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling Een enkelpolige schakeling wijzigen in een wisselschakeling. Op deze manier kan een lichtpunt op twee plaatsen aan en / of uit geschakeld worden.	155,00
70.10.11	Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling Een wisselschakeling wijzigen in een kruisschakeling. Op deze manier kan een lichtpunt op drie plaatsen aan en / of uit geschakeld worden.	179,00
70.10.12	2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling Een serieschakelaar (dubbele schakelaar) uitvoeren in twee maal een enkelpolige schakelaar.	131,00
70.10.13	Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar Het leveren en monteren van een dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar.	243,00
70.10.13a	LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar Het leveren en monteren van een LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar.	288,00
70.10.14	Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar Het leveren en monteren van een bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar.	385,00
70.20	WANDCONTACTDOZEN	
70.20.01	Extra enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte. Wandcontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet "zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de bestaande eindgroep is hierin bepalend.	197,00
70.20.02	Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte. Wandcontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet "zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de bestaande eindgroep is hierin bepalend.	241,00
70.20.03	Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos Het wijzigen van een STANDAARD aanwezige enkele wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos.	45,00




BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW
70.20.11	Extra enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep met 1xUSB (COMBI) Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met 1xUSB op een door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte. Wandcontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet "zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de bestaande eindgroep is hierin bepalend.	321,00
70.22	VLOERCONTACTDOZEN	
70.22.01	Extra enkele vloercontactdoos op bestaande eindgroep Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos op een door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt circa 10mm boven de afwerkvloer. Vloercontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet "zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de bestaande eindgroep is hierin bepalend.	306,00
70.22.02	Extra dubbele vloercontactdoos op bestaande eindgroep Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op een door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt circa 10mm boven de afwerkvloer. Vloercontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet "zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de bestaande eindgroep is hierin bepalend.	437,00
70.25	SCHAKELMATERIAAL	
70.25.01	Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ Future Lineair wit glanzend voor de gehele woning	660,00
70.25.11	Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ Balance wit glanzend voor de gehele woning	627,00




BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW
70.30	METERKAST	
70.30.01	Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact Een extra groep inclusief enkel stopcontact ten behoeve van eventueel later aan te brengen / plaatsen apparaat. Het kan voorkomen dat door bijplaatsen van een extra groep een extra aardlekschakelaar nodig is. Wanneer dit nodig is zullen deze aan de optielijst worden toegevoegd. Het juiste aantal groepen, de plaats en "zwaarte" van de groep is volledig de verantwoordelijkheid van de koper, Bouwbedrijf van Schijndel is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.	357,00
70.30.02	Extra aardlekschakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar. Voor elke 4 groepen in de meterkast is één aardlekschakelaar nodig. Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper.	302,00
70.30.05	Verzwaren huisaansluiting naar 3x35Amp Het verzwaren van de huisaansluiting (elektra). De huisaansluiting verzwaren naar 3x35Amp. Deze prijs is exclusief maandelijkse kosten (vastrecht) van de energiemaatschappij. Indien noodzakelijk (op aangeven van de installateur) zal deze optie voor de koper van toepassing zijn en worden toegevoegd aan de optielijst. Dit wordt onder meer bepaald door aantal stopcontacten, aanwezige apparatuur, aantal groepen in de meterkast, etc..	425,00
70.50	INTERNET	
70.50.01	Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en afmonteren Het leveren en aanbrengen van een internet (CAT 5) aansluiting op een door de koper nader te bepalen plaats in de woning. Inclusief leiding, bedraden en afmonteren. RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast.	308,00
70.50.02	Bedraden en afmonteren loze internetleiding Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een internet (CAT 5) aansluiting. RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast.	182,00




BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW
70.60	BUITENOM	
70.60.01	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een nader door de koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf van Schijndel B.V. beoordeeld worden. Genoemde prijs is de prijs per enkele wandcontactdoos.	257,00
70.60.02	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos op een nader door de koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf van Schijndel B.V. beoordeeld worden. Genoemde prijs is de prijs per dubbele wandcontactdoos.	296,00
70.60.11	Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) inclusief een extra schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.	223,00
70.60.12	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) op een bestaande schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de koper aan te geven plaats.	198,00
70.60.21	Loze voorziening voor elektra tuin Het maken van een loze voorziening ten behoeve van elektra buiten. 1x loze leiding van meterkast naar een plaats op de achtergevel. 1x loze leiding van plaats achtergevel naar buiten circa 100mm onder maaiveld. Loze leidingen kunnen dan later na oplevering door de koper worden bedraad.	344,00
70.60.22	Extra groep en loze leiding voor elektra tuin Extra groep en loze leiding voor elektra in de tuin. 1x extra enkelpolige schakelaar op de achtergevel, afgemonteerd op een aparte groep. 1x loze leiding vanaf deze enkelpolige schakelaar naar buiten tot circa 100mm onder maaiveld. De loze leiding kan dan na oplevering door de koper worden bedraad.	529,00




BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW
99	MAAKT GEEN GEBRUIK VAN	
99.00.03	Maakt geen gebruik van optielijst 3	

**OPTIELIJST ELEKTRA****Project : 2244****Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen****Bouwnummer : _____****Woningtype : _____****IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:****Datum verwerkt : ____ - ____ - ____****Optie nummer : _____****PERSOONLIJKE GEGEVENS**

Naam : _____

Adres : _____

Postcode : _____ Woonplaats : _____

Tel. Thuis : _____ Tel. Werk : _____


Tel. Mobiel (1) : _____ Tel. Mobiel (2) : _____

E-mailadres : _____

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW	Aantal
OPTIELIJST 3 - ELEKTRA			
70.00	ELEKTRA ALGEMEEN		
70.00.01	Extra loze leiding	172,00	_____
70.00.02	Verplaatsen elektra aansluiting(en)	101,00	_____
70.00.03	Extra rookmelder aangesloten op de installatie van de woning	253,00	_____
70.10	LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS		
70.10.03	Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar	223,00	_____
70.10.04	Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar	198,00	_____
70.10.05	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar	223,00	_____
70.10.06	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	198,00	_____
70.10.10	Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling	155,00	_____
70.10.11	Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling	179,00	_____
70.10.12	2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling	131,00	_____
70.10.13	Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar	243,00	_____
70.10.13a	LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar	288,00	_____
70.10.14	Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar	385,00	_____
70.20	WANDCONTACTDOZEN		
70.20.01	Extra enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep	197,00	_____
70.20.02	Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep	241,00	_____
70.20.03	Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos	45,00	_____

Bouwnummer: _____

Paraaf koper(s): _____



BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2244

Omschrijving: 23 Woningen 't Veld fase 4, Geffen

OPTIELIJST ELEKTRA

Code	Omschrijving	Prijs in € incl. BTW	Aantal
70.20.11	Extra enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep met 1xUSB (COMBI)	321,00	___
70.22	VLOERCONTACTDOZEN		
70.22.01	Extra enkele vloercontactdoos op bestaande eindgroep	306,00	___
70.22.02	Extra dubbele vloercontactdoos op bestaande eindgroep	437,00	___
70.25	SCHAKELMATERIAAL		
70.25.01	Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ Future Lineair wit glanzend voor de gehele woning	660,00	___
70.25.11	Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ Balance wit glanzend voor de gehele woning	627,00	___
70.30	METERKAST		
70.30.01	Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact	357,00	___
70.30.02	Extra aardlekschakelaar	302,00	___
70.30.05	Verzwaren huisaansluiting naar 3x35Amp	425,00	___
70.50	INTERNET		
70.50.01	Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en afmonteren	308,00	___
70.50.02	Bedraden en afmonteren loze internetleiding	182,00	___
70.60	BUITENOM		
70.60.01	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos	257,00	___
70.60.02	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos	296,00	___
70.60.11	Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar	223,00	___
70.60.12	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	198,00	___
70.60.21	Loze voorziening voor elektra tuin	344,00	___
70.60.22	Extra groep en loze leiding voor elektra tuin	529,00	___
99	MAAKT GEEN GEBRUIK VAN		
99.00.03	Maakt geen gebruik van optielijst 3		

Voor akkoord:

Handtekening : _____

Datum : ____ - ____ - _____

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer: _____

Paraaf koper(s): _____